

ALLEGATO "B"

Comune di Marzeno di Brisighella
Provincia di RA

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Art. 24, comma 2, lettera n) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.)
(Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA SCOLASTICA A MARZENO ATTA AD OSPITARE I LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" E I LOCALI DELLA SCUOLA INFANZIA "CADUTI DI CEFALONIA"

COMMITTENTE: Comune di Brisighella

CANTIERE: Via Ettore Bendandi, Marzeno di Brisighella (RA)

Brisighella, 26/07/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Missiroli Mirco)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Sindaco Protempore Missiroli Dott. Davide)

Geometra Missiroli Mirco
Via Naldi n. 2
48013 Brisighella (RA)
Tel.: 054681720 - Fax: 054381720
E-Mail: mircom@comune.brisighella.ra.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 10.39.200.00 1w	Apprestamenti previsti nel PSC: <u>Ponteggi:</u> per facciate esterne dell'edificio, per tutto il periodo della costruzione in elevazione, fino alle tinteggiature <u>Trabattelli:</u> utilizzati per lavori interni, per tutto il periodo di costruzione dell'edificio <u>Ponti su cavalletti:</u> utilizzati per lavori interni, per tutto il periodo di costruzione dell'edificio <u>Impalcati:</u> utilizzati per tutto il periodo della costruzione in elevazione <u>Parapetti:</u> parapetto provvisorio costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa, montate con interasse di 180 cm (dotato di tavola fermapiè e di corrente intermedio e corrente superiore posto a m. 1,00. Da montare lungo il perimetro di coperture inclinate ed in genere lungo i lati di solai, rampe scale, ecc. prospicienti con il vuoto <u>Andatoie:</u> i costi sono inclusi nel nolo del ponteggio <u>Passerelle:</u> i costi sono inclusi nel nolo del ponteggio <u>Ponti a sbalzo:</u> i costi sono inclusi nel nolo del ponteggio <u>Castello di tiro e/o di carico:</u> i costi sono inclusi nel nolo del ponteggio <u>Armature pareti di scavo:</u> non necessarie <u>Puntellamenti vari:</u> non necessari <u>Gabinetti:</u> presenti in cantiere per tutto il periodo delle lavorazioni, (n. 1 gabinetto ogni 5 operai) <u>Locali per lavarsi:</u> presenti in cantiere per tutto il periodo delle lavorazioni, (n. 1 lavandino/doccia ogni 5 operai) <u>Spogliatoi:</u> presenti in cantiere per tutto il periodo delle lavorazioni, (n. 1 armadietto per ogni operaio) <u>Refettori:</u> è previsto un solo locale idoneo per consumare i pasti portati da casa. <u>Locali di ricovero e riposo:</u> trattandosi di cantiere situato in periferia, è sufficiente utilizzare lo stesso locale Refettorio <u>Dormitori:</u> non previsti perché il cantiere è situato nella periferia di un centro urbano <u>Camere di medicazione:</u> è sufficiente utilizzare per le piccole medicazioni i locali Ufficio o Refettorio. <u>Infermerie:</u> idem come sopra <u>Recinzioni di cantiere:</u> utilizzati per tutta la durata del Cantiere							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	11'000,00	11'000,00
2 02.10.060.10 0j	Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi, quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica da 32 A, cassetta di derivazione da esterno in metallo, fornita e posta in opera; dimensioni mm 185x250x85 ecc.							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'100,00	1'100,00
3 10.39.200.00 1k	Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;							
	A R I P O R T A R E							12'100,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'100,00
	Misure di coordinamento relative all 'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione: - Formazione ed informazione dei Lavoratori, ecc La stima è eseguita a corpo, sulla base di: Tempi necessari alla Formazione ed Informazione per la specificità del Cantiere, sulla base di esperienze acquisite su cantieri analoghi; U/G impegnati nelle lavorazioni; Tempi di esecuzione dei lavori ed eventuale necessità di ripetere la formazione ed informazione. Formazione: Lavoratori n. 10 x €/ora 25 x ore n. 2 di formazione x 1 volta = €500,00 - Riunioni di coordinamento in Cantiere: La stima è eseguita a corpo, sulla base di: Tempi medi necessari all'espletamento di una singola riunione di coordinamento, sulla base di esperienze acquisite su cantieri analoghi; N. delle Imprese e Lavoratori autonomi che presumibilmente e congiuntamente interverranno ad ogni riunione di coordinamento; N. delle "Variazione delle macrofasi lavorative" presenti nel cronoprogramma e per le quali si ritiene necessaria una azione di coordinamento. Riunione preliminare con presenza di 2 Imprese: Imprese n. 2 x €/ora 100 x ore n. 2 = €400,00. Riunione in corso d'opera con presenza di 4 Imprese + 2 Lavoratori autonomi: Presenti n. 6 x €/ora 100 x ore n. 2 = €1.200,00							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'100,00	2'100,00
4 10.39.200.00 1x	Misure preventive e protettive e DPI eventualmente previsti nel PSC (per lavorazioni interferenti) Per le caratteristiche delle opere da eseguire si considera la possibilità che tutte le Maestranze impegnate possano essere impegnate anche in lavorazioni interferenti (e pertanto vengono computati come Costi della sicurezza non soggetti a ribasso anche tutti i DPI base)							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
5 10.39.200.00 1z	Mezzi e servizi di protezione collettiva: - Segnaletica di sicurezza: Cantiere logistico (avvertimento, prescrizione, divieto, antincendio, salvataggio, ecc.) - Avvisatori acustici: Avvisatori acustici da cantiere (sirena di allarme e di segnalazione di procedure: verrà utilizzata per tutta la durata del cantiere) - Attrezzature per il primo soccorso: si prescrive la presenza di cassette di medicazione (normalmente di competenza delle singole Imprese art. 45 DLgs 81/08 e s.m. e i.) in ogni luogo di lavoro lontano dal Cantiere logistico ove è situato un presidio. • Cassette di medicazione integrative - Illuminazione ed emergenza: Non sono previsti particolari Impianti di illuminazione e di emergenza in quanto in cantiere non sono previste lavorazioni notturne. Viene prevista l'illuminazione di emergenza. - Mezzi estinguenti: estintori - Servizi di gestione delle emergenze: Squadra addetta all'antincendio, ecc., composta da personale già presente in cantiere per altre attività e							
	A R I P O R T A R E							14'600,00

